

لعا



2. Восстановить шпунтовый слой карниза (по периметру здания) по типу рекомендации изложенных в п.1 примечания на данном листе, за исключением устройства фартука из оцинкованной кровельной стали.

3. В соответствии с расчётом в проекте приняты полукруглые желоба $\Phi 185$ мм и водосточные трубы $\Phi 150$ мм (поставляемые компанией МеталлПрофиль, Квин Стар или другим изготовителями по усмотрению заказчика).

[illegible]